

1006 n°3

Copie à conserver au 1^{er} bureau.

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

ENTRÉ LE 17 oct
N° D'ENREGIST. 6490

3^e DIVISION



DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

6^e BUREAU



TRAVAUX D'ARCHITECTURE



M *Darion* Inspecteur général.

M *Genain* Architecte

2^e INSPECTION - 6^e ARRONDISSEMENT

ÉTABLISSEMENT : { *Eglise St Germain des Près*
Rue _____ n° _____

DEVIS

des Travaux à exécuter pour *la mise en état des vitraux des bras de croix*

Dressé à la suite de la visite d'automne.

MONTANT DU DEVIS . { Avant révision : *1945*
Après révision : *1944.90*

NATURE DES TRAVAUX	NOMS ET DEMEURES DES ADJUDICATAIRES	RABAIS	DATES des ADJUDICATIONS
<i>Vitrierie</i>	<i>Darion, quai de l'Hotel de ville 72</i>	"	"

DÉPARTEMENT DE LA SEINE

VILLE DE PARIS

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

TRAVAUX D'ARCHITECTURE

MONTANT DU DEVIS

AVANT RÉVISION :

1945.00

APRÈS RÉVISION :

2^e INSPECTION. — *6^e* ARRONDISSEMENT

ÉTABLISSEMENT :

Eglise St Germain des prés
Rue _____ N° _____

DEVIS

des Travaux à exécuter pour

*la mise en état des vitraux des bras
de croix.*

RAPPORT DE L'ARCHITECTE

Motifs des Travaux projetés :

*La déterioration de ces vitraux a été constatée
de l'inspection, et faute de crédit, le soussigné
n'a pu que faire couvrir les trous au moyen de
verres blancs.*

PIÈCES ET PLANS A L'APPUI :

un rapport ci-joint.

AVIS DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL :

DÉTAIL PAR NATURE D'OUVRAGE.

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TITRES et QUANTITÉS.	PRIX.	SOMMES	
				PARTIELLES.	TOTALES.
	Devis pour réparation de Vitraux - Bras de Croix.				
	2 Vitraux ensemble				
	390 panneaux d'un sur- face totale de 137.60 - Hauteur de cette surface sera déposée, transportée à l'atelier, tra- vail exécuté à grande hau- teur d'échelle et d'échafaud			215. ,	
	Une surface de 8 ^m sera faite et fournie, verre & plomb neufs			110. ,	
	23 ^m 60 seront nettoyés et remis en plomb neuf 1/3 du verre fourni			236. ,	
	37.30 seront nettoyés et réparés compris la fourniture			210.00	
	68.90 seront nettoyés sur place des deux côtés			68.90	
	à exécuter pour la partie haute du vitrail de droite,				
	Un sujet de peinture représentant le Jobora sur rayonnement jaune, pein- ture vitrifiée			145.00	
	Pour ces vitraux, liné- aire de bordure peinte de même avec ornements			350. ,	

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TITRES et QUANTITÉS.	PRIX.	SOMMES	
				PARTIELLES.	TOTALES.
	Le transport et la pose de tous les panneaux déposés avec soignement et calfeutrage- ment			26. ^s	
	Coste gauche au Oiseau.				
	Un vitrail à faire entièrement neuf, avec cordons de peinture			195.00	
	Diverses fournitures de serrurerie			150. ^s	
	Total de la Viterie			1944.90 ^f	1944.90 ^f

	DÉPENSE		DÉPENSE
	AVANT RÉVISION	APRÈS RÉVISION	par PARAGRAPHE.
<i>D'autre part.</i>			<i>194 f.</i>
§ 2. — Travaux à exécuter en régie. (Art. 2. — Ordonnance du 14 novembre 1837.)			
Sculpture d'ornement sur pierre			
Id. id. en carton-pierre.			
Peinture décorative			
Modèles divers			
Journées			
Frais d'agence.			
Indemnités et honoraires.			
TOTAL des travaux en régie.			
Somme à valoir pour imprévus.			
§ 2. — TOTAL GÉNÉRAL.			
Montant total du Devis.			<i>Révisions 1944.90</i> <i>21 Lbr 1874</i> <i>194 f.</i>

Paris, le *12 Lbr* 1874.
 L'Architecte du *6^e* arrondissement,
Signé: Gissain.

Révisions 1944.90
21 Lbr 1874
Signé: La comé
 Vu: Paris, le 187 .
 L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA ^{6^e} DIVISION,

Le présent Devis révisé à la somme de *Soixante neuf cent quarante quatre*
francs 90 c.
 Paris, le *24 Lbr* 1874.

P^e Copie conforme!
 Vu : LE CHEF DE LA COMPTABILITÉ
 DES TRAVAUX D'ARCHITECTURE,
Signé: Musin
 Vu et proposé :
 Paris, le 187 .

LE CONTRÔLEUR DES DEVIS,
Signé: Rouard.
 L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES,
 DIRECTEUR DES TRAVAUX DE PARIS,